







Lista de Materiais - Pav. Superior

Item	Qtd.
PVC Aparelhos	
Caixa sifonada	
150x150x50	1 pç
150x150x75	2 pç
Válvula pl.branco/cromado	
1"	10 pç
PVC Esgoto	
Bucha de redução longa	
50 mm - 40 mm	5 pç
Cap	
75 mm	1 pç
50 mm	14 pç
100 mm	4 pç
Curva 45 longa	
40 mm	2 pç
Curva 90 curta	
100 mm	3 pç
40 mm	16 pç
50 mm	1 pç
75 mm	1 pç
Curva 90 longa	
75 mm	1 pç
Joelho 90	
50 mm	4 pç
PVC Metais	
Adaptador de bengala flxo p/ c.m. c/ ñ água	
25 mm - 1/2"	1 pç
Adaptador soldável curto c/rosa p/ registro	
25 mm - 3/4"	2 pç
Bucha de redução sold. curta	
50 mm - 1 1/2"	16 pç
25 mm - 3/4"	2 pç
Bucha de redução sold. longa	
32 mm - 25 mm	5 pç
75 mm - 60 mm	2 pç
60 mm - 50 mm	2 pç
40 mm - 25 mm	4 pç
Joelho 90 soldável	
25 mm	1 pç
40 mm	1 pç
50 mm	1 pç
65 mm	2 pç
Luva soldável	
25 mm	1 pç
40 mm	1 pç
50 mm	1 pç
65 mm	4 pç
Luva soldável	
25 mm	1 pç
40 mm	1 pç
50 mm	5 pç
65 mm	1 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	12 pç
Tubos	
25 mm	12,78 m
32 mm	1,84 m
40 mm	6,31 m
50 mm	28,09 m
60 mm	2,56 m
75 mm	2,47 m
65 mm	9,28 m
Tê 90 soldável	
25 mm	3 pç
32 mm	1 pç
40 mm	1 pç
50 mm	4 pç
60 mm	1 pç
65 mm	1 pç
Tê de redução 90 soldável	
32 mm - 25 mm	6 pç
40 mm - 25 mm	2 pç
75 mm - 50 mm	1 pç
85 mm - 60 mm	2 pç
PVC soldável adcl c/ bucha latão	
25 mm - 1/2"	6 pç
Joelho 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 3/4"	10 pç

RESERVADO ÀS ANOTAÇÕES DO ÓRGÃO FISCALIZADOR

- A ausência de anotações não eximirá os responsáveis técnicos da(s) obra(s) de cumprir as determinações do Código de Obras e demais leis em vigor.
- A falta de registro no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão da(s) obra(s) implicará na aceitação do(s) dados abaixo.
- Alterações em um ou mais ambientes (com alteração UA/UH/CNDOS) deverão que um novo habite-se.

Área m²	
1 pç	
2 pç	
5 pç	
2 pç	
2 pç	
2 pç	
1 pç	
4 pç	
2 pç	
1 pç	
1 pç	
1