PROJEÇÃO COBERTURA

CALÇADA EXISTENTE

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

CALÇADA EM PAVER EXISTENTE

PONTO DE ÔNIBUS

PROJEÇÃO COBERTURA

CALÇADA EM PAVER EXISTENTE

PLATAFORMAS DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE
A.294,40m²
PISO : REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO / NOVO PISO PRÉ-GRANILITE FULGET

PLATAFORMA 01 | PLATAFORMA 02 | PLATAFORMA 03 | PLATAFORMA 04 | PLATAFORMA 05 | PLATAFORMA 06 | PLATAFORMA 07 | PLATAFORMA 08 | PLATAFORMA 09 | PLATAFORMA 10 | PLATAFORMA 11 | PLATAFORMA 12

GRADIS E PORTÕES DAS PLATAFORMAS 01 À 12:
- REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE
- APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
- NOVA PINTURA A ÓLEO COR: PRETA
(VER DETALHE 08)

PILARES (TOCOS DE PILARES):
- REMOÇÃO DAS PASTILHAS DA BASE DO PILAR;
- LIJAMENTO PARA REMOÇÃO DA PINTURA DA FACE SUPERIOR DO PILAR
- LIMPEZA
- APLICAÇÃO DE CONCRETO APARENTE
- APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO FOSCO.

MURETA:
- REMOÇÃO DE PASTILHA EXISTENTE EM AMBOS OS LADOS ;
- NOVO REBOCO COM PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA BRANCA.

CIRCULAÇÃO 01
A.383,54m²
PISO : REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO / NOVO PISO GRANILITE FULGET

CADEIRAS:
- REMOVER AS CADEIRAS EXISTENTES PARA REFORMA DO PISO;
- RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS EXISTENTES CONFORME NOVO LAYOUT
- FIXAÇÃO DAS CADEIRAS PARA P.M.R
- INSTALAÇÃO DE CADEIRAS PARA P.O.

CIRCULAÇÃO 02
A.276,40m²
PISO : REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO / NOVO PISO GRANILITE FULGET
PAREDES E TETO: PINTURA ACRÍLICA

PROJEÇÃO PAVTO SUPERIOR

Polícia Militar
A.14,61m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC / NOVO FORRO GESSO

Guarda Volumes
A.16,24m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC / NOVO FORRO GESSO

REMOVER DIVISÓRIA

ANTT
A.92,79m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: EXISTENTE

Sala de Espera
A.32,78m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDES: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC / NOVO FORRO GESSO

AR CONDICIONADO:
- REMOVER AS CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO E ALUMÍNIO LIAS A 2,00m DO POSO IVE A FACE INFERIOR DO EQUIPAMENTO
- INSTALAR BRISE METÁLICO
(VER DETALHE 08 - A)

BOX 14
A.16,37m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 13
A.17,80m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 12
A.13,40m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 11
A.12,78m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

REMOVER DIVISÓRIA

BRAÇO EXISTENTE

ESCADA:
- REMOÇÃO DAS PASTILHAS CERÂMICAS EXISTENTES
- REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE PISO GRANILITE FULGET
- REMOÇÃO DO GUARDA CORPO
- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
(VER DETALHE 06)

BOX 10
A.30,33m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 09
A.36,71m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 08
A.30,54m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 07
A.32,04m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 06
A.36,04m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 05
A.30,00m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

CONDENSADORES DE AR
MANTER FIXADOS CONFORME ATUAIS NA VIGA SUPERIOR

CIRCULAÇÃO 03
A.158,69m²
PISO : REMOÇÃO DO PISO CERÂMICO / NOVO PISO GRANILITE FULGET

RAMPA:
- PROVISIONAMENTO PARA AJUSTAR A INCLINAÇÃO DA RAMPA EXISTENTE PARA 8,33%;
- CONSTRUÇÃO DE NOVO LANCE DE RAMPA;
- AMPLIAÇÃO DO GUARDA CORPO EM ALVENARIA;
- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO.
(VER DETALHE 07)

Sala de Espera
A.74,85m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO EXISTENTE

BOX 04
A.17,25m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

BOX 03
A.17,25m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

DEPÓSITO
A.60,34m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: MANTER FORRO EXISTENTE

REMOVER DIVISÓRIA

BOX 01 e 02
A.37,95m²
PISO: REMOÇÃO DO EXISTENTE / NOVO PISO GRANILITE POLIDO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
FORRO: REMOVER FORRO PVC

INSTALAÇÃO DE LETREIRO E SINALIZAÇÃO VISUAL
(VER DETALHE 09)

PAREDE A DEMOLIR

SANITÁRIO FEMININO EXISTENTE

SANITÁRIO MASCULINO EXISTENTE

SANITÁRIO PNE EXISTENTE

PISO: DO PISO GRANILITE FULGET
SOLEIRA EM QUALIDADE ACIDOS, ALTAS DUREZAS

CHEGA À EXISTENTE

PAREDES EXTERNAS:
- REMOÇÃO DE PASTILHA EXISTENTE;
- APLICAÇÃO DE REBOCO
- PINTURA ACRÍLICA

REMOÇÃO DO PAVER E EXECUTAR CALÇADA EM CONCRETO NIVELADA COM AS CALÇADAS EXISTENTES
AREA= 18,62m²

AR CONDICIONADO:
- REMOVER AS CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO
- INSTALAR SUPORTE PARA CONDENSADORAS
- REINSTALAR BRISE METÁLICO
(VER DETALHE 08 - N)

ACESSO EMBARQUE/DESEMBARQUE
A.420,54m²
PISO : REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO / NOVO PISO GRANILITE FULGET
PAREDE E TETO: PINTURA ACRÍLICA

RAMPA E ESCADA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO

- DEMOLIÇÃO DE PARTE DA RAMPA E DO GUARDA CORPO EXISTENTES;

- CONSTRUÇÃO DE NOVA RAMPA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

(VER DETALHE 04 E PROJETO ESTRUTURAL)

REMOÇÃO DO PAVER E CONSTRUÇÃO DE REBAIXO DE MEIO FIO COM RAMPA ACESSÍVEL
PISO DE GRANILITE FULGET
(VER DETALHE 02)

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES

DEMOLIÇÃO DA CALÇADA E PLANTIO DE GRAMA

INSTALAÇÃO DE 15 BICICLETÁRIOS DE CONCRETO

IDOSO

VAGAS DE IDOSOS, PINTURA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE IDOSOS E PLACA DE SINALIZAÇÃO
VAGA DE ESTACIONAMENTO VAGA REFERENTE À NORMA IDOSOS
(VER DETALHE 02)

REMOÇÃO DO PAVER EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE REBAIXO DE MEIO FIO COM RAMPA ACESSÍVEL
PISO GRANILITE FULGET
(VER DETALHE 02)

VAGAS PARA P.C.D.
- PINTURA DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO RESERVADAS PARA P.C.R.
- PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICANDO VAGA RESERVADA PARA P.C.R
(VER DETALHE 02)

GUARITA EXISTENTE
A.9,11m²

SAÍDA

ACESSO

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

CALÇADA EXISTENTE

PROJEÇÃO COBERTURA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1/100

LEGENDA
- REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE PISO GRANILITE FULGET
- REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE PISO GRANILITE POLIDO
- ÁREA EXISTENTE SEM INTERVENÇÕES
- JARDIM EXISTENTE
- Á DEMOLIR
- Á CONSTRUIR

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
88816-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1943 - Anexo - Fone: (0**47) 433-3062
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
Fone/fax: pmaga - www.amunesc.org.br
CREA-PJ - SC - RS 8575-8

Equipe Técnica:
Arquitetas: TABATA YURI FUJIOKA
NATHALIA DE SOUZA ZATTAR
Engenheiras Civis: FABÍOLA MARIA DE ALMEIDA CONSTANTE
DEBORA TORARI
Técnicos em Edificações: NADIA WEINHOR
MARCIOS STADELHOFER

Projeto | Termo | Identificações e Assinaturas

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE JOINVILLE
PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA

IPREVILLE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Endereço: Rua Paraíba nº769, Anita Garibaldi - Joinville/SC
ÁREA TOTAL = 8.376,06m²

ADMINISTRAÇÃO: IPREVILLE — ASSINATURA

PROJETO: Nathalia de Souza Zattar, Arquiteta e Urbanista CAU A68107-0 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO

EXECUÇÃO: — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Informações — Desenho: Samuel/ Nathalia; Revisão:; Escala: Indicada; Data: Abril de 2016

CONTEÚDO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

NÚMERO/ PRANCHA: ARQ. 02/08